





Wand			
Innen			
Material	D (mm)	EN	λ (W/mK)
DuennPutz	5		0,900
Massiv Poren Ziegel	108	EN 771-1 R-äquivalent inkl. Anker	0,675
PIR Schaum dämmung	200	R-äquivalent inkl. Anker	0,027
Luft	22	Wärmestrom horisontal	0,119
Voll Ziegel	78	EN 771-1	0,750
Aussen			

Aussenwand
78 mm Voll Ziegel
22 mm luft
2 x 100 mm Daemmung
(PIR schaum)
Edelstahl binder
108 mm Massiv poren Ziegel
5 mm Innenputz



Horizontal Schnitt



detail A

G:\E_Documents\institute\Gefälle\kennzeichnungsplan_aussenw_2019

Egersund Tegl

Detail Certificering

Kontaktperson: Søren Hennichsen

Emne: Fenstereinbau Aussenwand
seitlich

Tegnings nr.:

(00)0.03

Mål: 1:10/5

Sag: 11.900

Dato: 17.11.2011